



Vevőtájékoztató

Kedves vásárlónk!

- A falburkoló, lambéria tárolását egy teljesen zárt, csapadék- és napfénymentes helyen kell megoldani.
- Felrakás illetve lerakás előtt az árut akklimatizálni (szálankénti diletáció) kell.
- A fel illetve lerakásra váró terméket a felhasználás helyiségében 48 óráig pihentetni kell, hogy a helyiségben uralkodó klimatikus viszonyokhoz alkalmazkodni tudjon.
- Ügyelni kell arra, hogy a levegő relatív páratartalma mind a fel- illetve a lerakás előtt valamint a fel- és lerakás után 45-60 % közötti tartományban legyen.
- Sem a helyiség, sem a fel- illetve lerakott termék hőmérséklete nem lehet alacsonyabb 18 C-nál.
- A falsíknál diletációs (tágulási, terjeszkedési) hézagot kell hagyni. Ennek mértéke műszárított, szakszerűen tárolt faanyag esetén cca. 1% szálirányra merőlegesen. Ez zsugorodás esetén is igaz.
- A felrakás előtt mindkét oldali festés szükséges, hogy meggátoljuk a szálak teknősödését az egyoldalú nedvességfelvétel miatt. Különösen igaz ez a vékony illetve a széles szortimenteknél.
- A felrakáshoz lambéria- illetve hajópadlókapcsot és beütő szerszámot használjon.
- A fel- illetve lerakást végeztesse szakirányú végzettségű szakemberrel.
- A hibás átvételből, helytelen tárolásból illetve szakszerűtlen felhasználásból adódó reklamációt nem fogadunk el.

A FA TERMÉSZETES ÉS ÉLŐ ANYAGFÉLESÉG!

Minőségi reklamációt csak

BEÉPÍTÉS, MEGMUNKÁLÁS, FELSZERELÉS, FELÜLETKEZELÉS
előtt fogadunk el!